

Catálogo de servicios e insumos para la elaboración del desglose presupuestal 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + I.V.A.
CAT18-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS APLANADOS, ACABADO FINO EN MUROS DE PLANTA ALTA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 172.83
CAT18-002	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA PARA PISO ANTIDERRAPANTE SEGÚN MUESTRA APROBADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAZULEJO, SELLADO DE JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 662.27
CAT18-003	SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS RÚSTICOS A DOS MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 126.59
CAT18-004	SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 EN HERRERÍA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 135.77
CAT18-005	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO A BASE DE LOSETA DE 10 CM DE PERALTE, MODELO APROBADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 102.10
CAT18-006	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W. C. DE TANQUE BAJO CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA (DUAL FLUSH), MODELO ECO HÁBITAT, COLOR BLANCO, CON ASIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, JUNTA DE CERA PROEL, TAQUETES DE PLOMO, PIJAS CADMINIZADAS, MANGUERA COFLEX, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 4,063.60
CAT18-007	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 13.5 HASTA 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO PARA PVC, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 105.64
CAT18-008	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PERFIL IPR DE 12X8" Y PERFIL IPR DE 8X4", PLACAS DE 1" DE ACERO, TENSORES DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL TRASLADO, APLICACIÓN DE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	KG	1	\$ 77.06
CAT18-009	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO LOSACERO CALIBRE 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 834.46
CAT18-010	MANTENIMIENTO A LOS APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 91.74
CAT18-011	SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 39.27
CAT18-012	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE YESO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 327.14
CAT18-013	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREO, COLOCACIÓN, AJUSTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 222.58
CAT18-014	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA A BASE DE MEMBRANA PLASTIFICADA PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN POR TERMO FUSIÓN Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN A BASE DE GRAPAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M2	1	\$ 412.49
CAT18-015	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE 4" DE DIÁMETRO DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADHESIVO PARA PVC, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 78.60
CAT18-016	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM (½") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 90.45
CAT18-017	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 199.06
CAT18-018	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-17, DE 13 MM (½"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 191.17
CAT18-019	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET TIPO LB SERIE OVALADA LB-37, DE 25 MM (1"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 343.44
CAT18-020	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET REGISTRO TIPO LR SERIE OVALADA LR-17 DE 13 MM (½"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 179.48
CAT18-021	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET REGISTRO TIPO LR SERIE OVALADA LR-37, DE 25 MM (1"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 481.50
CAT18-022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET TIPO LL SERIE OVALADA LL-37, DE 25 MM (1"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 510.38

Catálogo de servicios e insumos para la elaboración del desglose presupuestal 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + I.V.A.
CAT18-023	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET REGISTRO TIPO T SERIE OVALADA T-17, DE 13 MM (½), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 365.71
CAT18-024	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET REGISTRO TIPO T SERIE OVALADA T-37, DE 25 MM (1"), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 312.82
CAT18-025	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET REGISTRO SERIE RECTANGULAR CATÁLOGO FS-1, DE 13 MM (½), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 333.80
CAT18-026	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDULET TIPO C SERIE OVALADA C-17, DE 13 MM (½), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 207.00
CAT18-027	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (½) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 18.57
CAT18-028	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA, DE 13 MM (½), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 101.90
CAT18-029	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 18.75
CAT18-030	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (½) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 9.19
CAT18-031	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 19.31
CAT18-032	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 13 MM (½) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 16.07
CAT18-033	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 22.86
CAT18-034	SERVICIO DE SUMINISTRO DE FUSIBLES DE 100 AMPERES, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 84.72
CAT18-035	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 112.07
CAT18-036	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 17.12
CAT18-037	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M	1	\$ 20.97
CAT18-038	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	M	1	\$ 26.52
CAT18-039	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M	1	\$ 48.57
CAT18-040	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE 32 WATTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 127.66
CAT18-041	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCOS AHORRADORES DE 60 WATTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PIEZA	1	\$ 46.49
CAT18-042	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIEZA	1	\$ 74.51
	DESMONTAJES			
CAT18-043	DESMONTAJE Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS PARA ACONDICIONAR A PERSONAS MINUSVÁLIDAS, INCLUYE: SALIDA HIDROSANITARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 1,268.85
CAT18-044	RETIRO DE MURO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE; ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1	\$ 312.28
CAT18-045	RETIRO MANUAL DE PISO DE CONCRETO DE 5 A 10 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 230.52
CAT18-046	RETIRO MANUAL DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, A MARRO INCLUYE: EXTRACCIÓN DE PADECERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1	\$ 94.63
CAT18-047	RETIRO MANUAL DE APLANADO EXISTENTE EN MUROS DE TABIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 94.63
CAT18-048	RANURADO PARA ALOJAR TUBERÍA CONDUIT HASTA 3/4" DE DIÁMETRO EN MUROS, INCLUYE: RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1	\$ 86.51

Catálogo de servicios e insumos para la elaboración del desglose presupuestal 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + I.V.A.
CAT18-049	RETIRO DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN MUROS DE BAÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 461.88
CAT18-050	DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACIÓN PARA LA DEPENDENCIA, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	\$ 50.64
CAT18-051	DESMONTAJE DE VENTANA METÁLICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANE EN BOQUILLAS, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	\$ 1,613.89
CAT18-052	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA SIN RECUPERACIÓN PARA LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	\$ 417.41
CAT18-053	DESMONTAJE DE PORTÓN DE METÁLICO SIN RECUPERACIÓN PARA LA DEPENDENCIA, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 155.72
CAT18-054	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LÁMINA, CON CANALETA PERIMETRAL.	M3	1	\$ 22.23
CAT18-055	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LÁMINA.	M4	1	\$ 26.69
ALBAÑILERÍA				\$ -
CAT18-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 211.53
CAT18-057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAMIENTO DE 90 MM DE ESPESOR CON PLACAS DE 13 MM DE ESPESOR, ACABADO DOS CARAS CON BASTIDOR DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 1,014.91
CAT18-058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 12 CM. DE ESPESOR DE TABIQUE LIGERO DE 12x7x24 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 417.41
CAT18-059	APLICACION DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE UNA IMPREGNACIÓN DE MICROPRIMER Y TRES CAPAS DE MICROSEAL 2F ALTERNADAS CON 2 MALLAS DE FESTERFLEX, UNA CAPA DE ARENA CERNIDA Y COMO ACABADO FINAL UNA APLICACIÓN DE FESTERBLANC COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 289.44
CAT18-060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE 10 CM ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 289.44
CAT18-061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 33x33 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 328.42
CAT18-062	RESANE EN APLANADOS ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 211.53
CAT18-063	MURO DE 9 CM. A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTES Y CANALES, JUNTEANDO CON PASTA Y CINTA, ATORNILLADO A CADA 30 CM. SOBRE LOS POSTES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 263.22
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				\$ -
CAT18-064	INSTALACION DE SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA CON TUBERÍA DE COBRE DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODOS, TES, REDUCCIONES, TAPÓN CAPA, CONECTORES CUERDA EXTERIOR O EXTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1	\$ 873.73
CAT18-065	INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA TARJA A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2 Y 4", INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1	\$ 645.55
CAT18-066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO W.C. COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1	\$ 2,893.87
CAT18-067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, LAVABO COLOR BLANCO, INCLUYE: CESPOL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 2,521.45
CAT18-068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA DE CROMO PARA LAVABO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 1,564.35
CAT18-069	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE APOYO (2PZAS) DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	JUEGO	1	\$ 2,376.81
CAT18-070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE VENTILACIÓN DE CAMPANA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 3,339.08
CAT18-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TRIPLE CAPA, DE 450 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR.	PIEZA	1	\$ 1,689.17
CAT18-072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TRIPLE CAPA, DE 600 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR.	PIEZA	1	\$ 1,889.51
CAT18-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TRIPLE CAPA, DE 750 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR	PIEZA	1	\$ 2,080.13

Catálogo de servicios e insumos para la elaboración del desglose presupuestal 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + I.V.A.
CAT18-074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO TRIPLE CAPA DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, CON ACCESORIOS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR.	PIEZA	1	\$ 2,424.58
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			\$ -
CAT18-075	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 3,595.44
CAT18-076	SALIDA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LÁMPARAS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1	\$ 791.25
CAT18-077	SALIDA PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 659.38
CAT18-078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS FLUORESCENTES DE 2x32 WATTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1	\$ 1,369.39
CAT18-079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS CAL. 10, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1	\$ 26.90
CAT18-080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS CAL. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1	\$ 20.36
CAT18-081	KIT DE VIDEO VIGILANCIA	PIEZA	1	\$ 8,000.00
	ALUMINIO Y HERRERÍA			\$ -
CAT18-082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR DURANODICK DE 3", CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, FORMADA POR UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: HERRAJES, VINILOS, SELLADOR, MATERIAL EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 5,203.26
CAT18-083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1	\$ 559.15
CAT18-084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 1.10x2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1	\$ 6,086.30
	CARPINTERÍA			\$ -
CAT18-085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR EN MADERA DE PINO DE 1.00 M DE ANCHO x 2.20 DE ALTURA, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, INCLUYE: HERRAJES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1	\$ 5,469.65
	EQUIPAMIENTO			
CAT18-086	TARJA DOBLE. FREGADERO CON DOBLE TARJA Y LAMBRÍN, FABRICADA LA CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, TARJAS CON MEDIDAS DE 60X50X30 CENTÍMETROS, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 1.5" CARTABONES DE 1" Y REGATONES NIVELADORES, MEDIDA DE 1.40X0.70X0.90 MTS. CON MEZCLADORA Y DOS CONTRACANASTAS.	PIEZA	1	\$ 15,132.92
CAT18-087	ESTUFÓN FABRICADO CON 3 QUEMADORES TRIPLES CONCÉNTRICOS DE CONTROL INDIVIDUAL, PARRILLA DE FO. FO. FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON CHAROLA DE DERRAME DE LÁMINA NEGRA, ESTRUCTURA ANGULAR ESMALTADA CON REGATONES NIVELADORES A PISO. MEDIDAS : 1.70 X 0.69 X 0.60 MTS	PIEZA	1	\$ 22,007.30
CAT18-088	CAMPANA DE EXTRACCIÓN, CON EXTRACTOR INDUSTRIAL DE AIRE DE 51 CMS. DE ALTO 1.75 DE LARGO Y 90 CMS.	PIEZA	1	\$ 22,582.28
CAT18-089	REFRIGERADOR TIPO INDUSTRIAL DE 20 PIES CÚBICOS, CON PUERTA DE CRISTAL Y PARRILLAS AJUSTABLES	PIEZA	1	\$ 20,635.54
CAT18-090	MESA DE TRABAJO EN ISLA, FABRICADA LA CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, PISO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, MONTADA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5" DE DIÁMETRO, CARTABONES DE 1" Y REGATONES NIVELADORES, MEDIDAS DE 1.40 X 0.70X0.90 MTS	PIEZA	1	\$ 11,581.79
CAT18-091	BOTE PARA BASURA INORGÁNICA EN TAMAÑO JUMBO DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN COLOR GRIS CON TAPA	PIEZA	1	\$ 602.93
CAT18-092	BOTE PARA BASURA ORGÁNICA EN TAMAÑO JUMBO DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN COLOR VERDE CON TAPA	PIEZA	1	\$ 602.93
CAT18-093	TANQUE DE GAS LICUADO, ESTACIONARIO PARA 300 LTS.	PIEZA	1	\$ 5,275.00
CAT18-094	EXTINTOR DE 6 KGRS. PARA INCENDIO POR GASES DE COCINA RECARGABLE PRESIÓN PERMANENTE Y ESPUMOGENO CONCENTRADO AFFF, CON ADITIVO ABF, CON SOPORTE TIPO PARED	PIEZA	1	\$ 2,985.65
CAT18-095	ESTANTE DE METAL 6 NIVELES	PIEZA	1	\$ 2,903.75
CAT18-096	ESTANTE PLÁSTICO 5 NIVELES	PIEZA	1	\$ 525.55
CAT18-097	GABINETE UNIVERSAL ESPECIAL METÁLICO	PIEZA	1	\$ 4,388.98
CAT18-098	COLCHONETA INDIVIDUAL	PIEZA	1	\$ 448.50
CAT18-099	DETECTOR DE HUMO	PIEZA	1	\$ 287.50
CAT18-100	SEÑALÉTICA CON FOTOLUMINISCENCIA 20"25 CM	PIEZA	1	\$ 28.64
CAT18-101	SEÑALÉTICA CON FOTOLUMINISCENCIA 20"40 CM	PIEZA	1	\$ 57.39
CAT18-102	BAÑO DE ARTESA	PIEZA	1	\$ 8,970.00
CAT18-103	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS C/32 ARTÍCULOS	PIEZA	1	\$ 384.72
CAT18-104	ALARMA SÍSMICA SARMEX 11	PIEZA	1	\$ 2,990.00
CAT18-105	MEGÁFONO	PIEZA	1	\$ 862.50
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN VARIOS			
CAT18-106	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN COLOR BLANCO EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 79.60
CAT18-107	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 74.01
CAT18-108	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR BLANCO, EN PLAFONES DE BAÑO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 95.16
CAT18-109	INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS, INCLUYE: REGULADOR, VÁLVULAS, SALIDA DE GAS, ELEVACIÓN, MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A ESTUFÓN, MANO DE OBRA, ACOMETIDA PARA CARGA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 4,274.02

Catálogo de servicios e insumos para la elaboración del desglose presupuestal 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + I.V.A.
CAT18-110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE ATENCIÓN Y SERVICIO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO F' C=150 KG/CM2, INCLUYE: APLANADO EN MUROS, ACABADO PULIDO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 1,524.84
CAT18-111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA, INCLUYE: MONTAJE E INSTALACIÓN, RESANES, HERRAJES, CERRADURA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 4,452.10
CAT18-112	COLOCACION DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE CABLE THW CAL. 10 EN TUBO TIPO POLIDUCTO HASTA 15 M, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO	1	\$ 1,530.44
CAT18-113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1	\$ 200.34
CAT18-114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPAÑOS PARA BARRAS DE SERVICIO A BASE DE MADERA DE PINO DE 1.00 M, INCLUYE: BARNIZ, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1	\$ 2,036.84
CAT18-115	INSTALACIÓN DE CAMPANA Y SALIDA DE TUBO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1	\$ 1,424.67
CAT18-116	LIMPIEZA FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA DEL SITIO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1	\$ 121.85
CAT18-117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION "EXTINTOR" Y SOPORTE PARA EXTINTOR A UNA ALTURA DE 1.50M INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$ 131.88
CAT18-118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA INTERIOR DE SALAS, ESCALERAS Y EXTERIORES. (CINTA ANTIDERRAPANTE GRIS PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE 50.8 CMS X 5 MTS.) MARCA 3M	ROLLO	1	\$ 156.14
CAT18-119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO EN CONCRETO O LÁMINA. (IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, CUBETA DE 19 LTS.) MARCA PASA	CUBETA	1	\$ 1,390.49
CAT18-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 10 PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10. ROLLO DE 100 METROS.) MARCA IUSA	ROLLO	1	\$ 1,684.84
CAT18-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 12 PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO THW, CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12. ROLLO DE 100 METROS.) MARCA IUSA	ROLLO	1	\$ 1,160.50
CAT18-122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE 2 X 32 W T-8 PARA AULAS, PASILLOS, COCINA, COMEDOR Y ESPACIOS ADMINISTRATIVOS. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE 2 X 32 W T-8, INCLUYE GABINETE DE SOBREPONER, DIFUSOR ACRÍLICO Y BALASTRO ELECTRÓNICO) MARCA CONSTRULITA	PIEZA	1	\$ 991.70
CAT18-123	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO PARA PUERTAS Y MUEBLES DE MADERA DE AULAS, COCINA, COMEDOR Y ESPACIOS ADMINISTRATIVOS. (RETARDANTE DE FUEGO PARA MADERA, FLAME CONTROL 133 A, PARA PUERTAS Y MUEBLES) MARCA CONTIMEX	GALÓN	1	\$ 1,601.49
CAT18-124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA ANTI ESTALLANTE EN VENTANAS DE AULAS. (ROLLO CON 25 METROS DE PELÍCULA) MARCA NDFOS	ROLLO	1	\$ 3,017.30
CAT18-125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS POLIÉSTER DE 1 X 10 M3 MM DE ESPESOR PARA LOZAS DE CONCRETO, ACABADO EN GRAVILLA, COLOR ROJO TERRACOTA. MARCA PASA.	ROLLO	1	\$ 907.30
CAT18-126	PELÍCULA ANTI ESTALLANTE C/25 METROS	ROLLO	1	\$ 3,818.00
CAT18-127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANTI PÁNICO CON ACCIONAMIENTO TIPO PUSH (INCLUYE BARRA, ACCESORIOS PARA SU DEBIDA COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA)	PIEZA	1	\$ 3,000.00
CAT18-128	SELLADO EN TRASLAPES (TECHUMBRES, BOTAGUAS, CANALONES, DOMOS), INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN, NEUTRALIZACIÓN DE ÁREAS OXIDADAS CON CONVERTIDOR DE OXIDO BASE AGUA GUARDQUIM PREP QUIMOX, IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 15 CM DE ANCHO CON IMPERCOAT PRIMARIO SBS, APLICACIÓN DE CINTA PREFABRICADA AUTOADHERIBLE ALUSTICKER DE 14 CM DE ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR, ACABADO CON FOIL DE ALUMINIO PLASTIFICADO, IMPERQUIMIA O SIMILAR.	M	1	\$ 68.16
CAT18-129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR HUMO, PARA TECHO, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 6.35 X 25.4 MM CON ARANDELA PLANA DE PRESIÓN, NEOPRENO Y SELLADO CON SILICÓN.	M2	1	\$ 455.47
CAT18-130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CALIBRE NÚM. 10.5 Y ABERTURA DE 55 X 55 MM, PARA CERCAS.	M2	1	\$ 97.74
CAT18-131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, CALIBRE NÚM. 11 Y ABERTURA DE 55 X 55 PARA CERCAS.	M2	1	\$ 88.67
CAT18-132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 18 TIPO LIGERO, DE 42 MM DE DIÁMETRO, INTERMEDIO, PARA CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, TAPÓN, TENSORES, AMARRES Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2.	PIEZA	1	\$ 314.27
CAT18-133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE GALVANIZADO CALIBRE 18 TIPO LIGERO, DE 48 MM DE DIÁMETRO, INTERMEDIO, PARA CERCA DE MALLA DE 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AMARRES, TENSOR, TAPÓN Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.	PIEZA	1	\$ 332.26